

Ajuntament de Barcelona BOMBERS DE BARCELONA	FITXA D'INTERVENCIÓ PROCOP 1.05 CONTROL D'INTERVENCIÓ Nivell I	Rev.: 0 Juliol 2004 Full 1 de 4
--	---	--

TOTES LES INTERVENCIIONS QUE REQUEREIXIN L'US D'EPR HAURAN D'EFFECTUAR-SE SOTA CONTROL.

Tot el personal que entri en Zona Calenta haurà d'estar equipat amb EPR i amb el vestuari adequat.

S'estableixen dos nivells d'intervenció:

Nivell 1

- Desplaçament amb baixa possibilitat de desorientació e intervenció d'un sol Equip d'Atac durant tota la intervenció (Incendi de pis, local, etc...)

Nivell 2

- Desplaçament amb possibilitat de desorientació.
- Intervenció de més d'un Equip de Treball.
(Incendi en soterrani, aparcament, vaixell,...)

CONTROL NIVELL 1

- **NO ES IMPRESCINDIBLE NOMENAR ESPECIFICAMENT UN CONTROLADOR.**
- **NORMALMENT EL COMANDAMENT DE CONTROL SERÁ EL RESPONSABLE DEL SECTOR EXTERIOR.**
- **HA D'ESTAR OPERATIU UN EQUIP SOS.**
- **La dotació del vehicle** que efectuï la instal·lació d'atac i l'atac en Zona Calenta **inserirà totalment** la placa d'identificació, prèviament complimentada, en la Taula de Control.
- Posteriorment **el Comandament de Control** determinarà el lloc més adequat per a **ubicar la Taula de Control i disposarà un Equip SOS.**
- El **personal que surti** de Zona Calenta, **comunicarà al Comandament de Control** aquesta circumstància, **recuperarà la placa de identificació** de la Taula de Control, i restarà a disposició del Comandament de Control.

A L'INICI DE LA INTERVENCIÓ

- Tots els **membres de l'Equip de Treball**, estaran equipats amb l'EPI adequat. Tots els bombers del Tanc Lleuger (tot el personal que entrarà en Zona Calenta) **inseriran completament la placa d'identificació** amb les dades personals omplertes (nº de matrícula, nom i pressió d'aire) en la Taula de Control.
- Es **comprovarà la comunicació** en canal directe amb el Comandament de la Intervenció i amb el Comandament de Control.

<p>Ajuntament de Barcelona</p> <p>BOMBERS DE BARCELONA</p>	<p>FITXA D'INTERVENCIÓ</p> <p>PROCOP 1.05</p> <p>CONTROL D'INTERVENCIÓ</p> <p>Nivell I</p>	<p>Rev.: 0</p> <p>Juliol 2004</p> <p>Full 2 de 4</p>
---	--	--

**MANIOBRA DE CONTROL DE TREBALLS AMB EPR.
CONTROL NIVELL 1**

Supòsit: Incendi en un habitatge sense columna seca

Tren d'auxili:

Vehicle	TSSP	Of	Sgt	Cap.	Bo.	Oc.
1 TLL		1		1	3	1
1 TP			1		3	1
1 E					1	1
1 S	1				1	1

Desenvolupament:

TANC LLEUGER

Oficial.- Dirigeix la maniobra

Walkie Canal Directe

Inspecció perimetral sinistre. Informació CECOB.

Caporal.- Cap d'equip.

- Col·loca la placa d'identificació complimentada en la Taula de Control.
- Es dirigeix al punt d'atac.
- Controla l'atac al foc.

Walkie Canal Directe

Decideix el lloc d'accés a l'incendi. Dirigeix l'atac.

Bomber 1 i Bomber 2.- Equip de treball (1).

- Col·loquen la placa d'identificació complimentada en la Taula de Control (durant el desplaçament).
- Es dirigeixen al punt d'atac amb el material necessari per a l'extinció.

Bossa material atac

Walkie Canal Directe

Obren accés a l'incendi. Deixen caure una mànega pel forat d'escala.

Bomber 3 .- Instal·lació d'atac. Equip de treball (2)

- Col·loca la placa d'identificació complimentada en la Taula de Control (durant el desplaçament).
- Finalitzada la instal·lació de la línia d'atac restarà a disposició del comandament responsable del sector exterior (Zona Tèbia).

Dues mànegues de Ø25

Llença una mànega de Ø25 en el carrer. L'altra la deixa caure pel forat d'escala si fos necessari. Connecta la línia i surt al carrer (instal·lació finalitzada).

<p>Ajuntament de Barcelona</p> <p>BOMBERS DE BARCELONA</p>	<p>FITXA D'INTERVENCIÓ</p> <p>PROCOP 1.05</p> <p>CONTROL D'INTERVENCIÓ</p> <p>Nivell I</p>	<p>Rev.: 0</p> <p>Juliol 2004</p> <p>Full 3 de 4</p>
---	--	--

Conductor.-

- Finalitza la instal·lació d'atac per l'interior.
- Finalitza en cas necessari la instal·lació d'atac per l'exterior.
- Presuritza les línies d'atac.
- Manté comunicació pel canal directe amb la intervenció.
- Rep pel canal repetidor les indicacions del CECOB i en cas necessari les comunica al Cap d'Intervenció.

Walkie Canal Directe

Manega de Ø25

Llança la mànega de Ø25 en el carrer. Connecta a bomba HP (Alta Pressió). Quan el bomber 3 acabi la instal·lació posa en càrrega la línia.

TANC PESANT

Sergent .- Alimentació i control

- Disposa l'alimentació dels vehicles.
- Organitza els equips de relleu i SOS amb els bombers 3,4,5,6,7 i 8.
- Ubica la Taula de Control en el lloc més adequat per efectuar el control Nivell 1 del personal.
- Controla el Sector Extern de l'incendi.
- En cas necessari nomena un controlador.

Walkie Canal Directe

Comunica amb el Caporal l'enviament d'un equip per a la ventilació i revisió de l'escala.

Bombers 4 i 5 .- Equip treball (3)

- Estableixen la línia d'alimentació
- Es col·loquen EPR i passen a disposició del Sg.
- Col·loquen la placa d'identificació complimentada en la Taula de Control.

Walkie Canal Directe

Útils alimentació IPF 42

Bomber 6.- Equip de treball (2)

- Ajuda a una possible instal·lació d'atac per l'exterior.
- Es col·loca EPR. i resta a disposició del Sg.
- Col·loca la placa d'identificació complimentada en la Taula de Control.

Walkie Canal Directe

Maceta i escarpa o obreportes

Ventilació i revisió escala.

Conductor.-

- Ajuda en l'alimentació del TLL

Mànega de Ø70

<p>Ajuntament de Barcelona</p> <p>BOMBERS DE BARCELONA</p>	<p>FITXA D'INTERVENCIÓ</p> <p>PROCOP 1.05</p> <p>CONTROL D'INTERVENCIÓ</p> <p>Nivell I</p>	<p>Rev.: 0</p> <p>Juliol 2004</p> <p>Full 4 de 4</p>
---	--	--

AUTOESCALA

Bomber 7.- Equip de treball (4)

- Instal·la la línia d'atac per l'exterior.
- Es col·loca l'EPR i ocupa el seu lloc en punta d'autoescala (si no es necessari l'atac extern passa a disposició del Sg. per a una possible intervenció per l'interior).
- Col·loca la placa d'identificació complimentada en la Taula de Control (també si està en punta d'autoescala)

Conductor.-

- Emplaça l'autoescala.
- Ajuda en la instal·lació de la línia d'atac exterior. Connecta la línia al TLL.
- Maniobra l'autoescala.

AMBULÀNCIA

Bomber 8.- Equip de treball (4)

- Resta a disposició del Sg.
- En cas necessari col·labora amb el TSSP en l'atenció d'afectats.
- Si es sol·licitat per treballar en Zona Calenta, es col·loca l'EPR i resta a disposició del Sg.
- Col·loca la placa d'identificació complimentada en la Taula de Control.

Conductor.-

- Situa l'ambulància en la millor ubicació possible per a una evacuació urgent.
- Resta en l'ambulància pendent de les comunicacions amb el CECOB no ateses pel conductor del TLL.

TSSP.-

- Resta en Zona Tèbia en contacte pel canal directe amb el Cap d'Intervenció en previsió de possibles actuacions tant en Zona Tèbia com en Zona Calenta.
- Si la seva intervenció fos necessària en Zona Calenta es col·locarà l'EPR i actuarà amb el suport d'un equip de treball.
- Col·loca la placa d'identificació complimentada en la Taula de Control.

Walkie Canal Directe

EQUIP SOS

El Sergent, dins del personal que resta a la seva disposició, nomenarà un Equip SOS. Aquest equip SOS estarà completament equipat, sense col·locar-se la màscara.

Ajuntament de Barcelona

**BOMBERS
DE BARCELONA**

FITXA D'INTERVENCIÓ
PROCOP 1.05
CONTROL D'INTERVENCIÓ
Nivell I

Rev.: 0

Juliol 2004

Full 5 de 4